

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DWÓCH STANOWISK MYCIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
ADRES INWESTYCJI : FRAGMENT DZIAŁKI NR EWID. 1735, OBRĘB 0001 BOLESŁAW, UL.OSADOWA 1, 32-329 BOLESŁAW
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O
ADRES INWESTORA : UL.OSADOWA 1, 32-329 BOLESŁAW
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jędrzejczyk Bartosz (ELEKTRYCZNA)

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie terenu + wewnętrzna linia zasilania			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	38*0,4*0,8	m ³	12,160	
				RAZEM	12,160
2	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	38*0,4*0,6	m ³	9,120	
				RAZEM	9,120
3	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI	m ²		
d.1	0505-03	38*0,4	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m		
d.1	0705-01	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
9	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4 żyłowego o przekroju żył 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z przełączeniem faz w latarniach istniejących	szt.		
d.1	0726-10	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNNR 5	Układanie uzimów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Latarnia 55W 6m.	szt.		
d.1	1001-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie	szt.		
d.1	0405-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomiary			
15	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-01	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01	1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000